

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานซ่อมผนังร้วซึม ผนังอาคาร และงานซ่อมร้วซึมกระจกสำนักงานสัตวแพทยสภา สัตวแพทยสภามีความจำเป็นต้องการซ่อมอาคาร เนื่องจากพบรอยน้ำรั่วผนังปูน ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๓ น้ำเข้าพื้นที่ห้องจักรฯ น้ำเข้าตามพัดลมดูดอากาศ กระจกและบล็อกแก้ว ส่งผลให้ภายในอาคารได้รับความเสียหายและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ต่อบุคคลและทรัพย์สินได้ มีรายละเอียดขอบเขตงานดังนี้

๑. งานรอยตัวซ่อมผนังร้วซึม และทาสี ผนังด้านหน้า ด้านซ้าย โด่งหน้า ด้านขวา ใช้สี TOA โฟร์ซีชั่น
๒. งานทำกันซึมที่พื้นระเบียงแนวโด่งด้านหน้าทำเฉพาะชั้น ๔
๓. งานกรีดขอบซีลีโคลนและวัสดุเดิมออก และซีลวัสดุใหม่ที่ผนังกระจกทุกด้านของอาคาร งานกระจกใช้ซีลีโคลนใส งานวงกบอลูมิเนียมใช้พียูซีลแลนท์
๔. งานทาสีเติมพื้นที่ ด้านหน้า ด้านโด่งหน้า ซ้าย ขวา
๕. ระยะเวลาในการรับประกับผลงาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี